

平成31年1月21日  
建設水道常任委員会資料  
建設総括室

## 宇治川改修工事について

平成30年度の宇治川改修工事について、国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所より資料提供がありましたので、その概要をご報告いたします。

### 記

- ① 工事名 : 宇治川宇治山田地区河道掘削他工事
- 工事場所 : 宇治市宇治山田地先
- 工期 : 平成29年12月29日～平成31年3月25日
- 発注者 : 国土交通省近畿地方整備局 淀川河川事務所
- 施工業者 : 公成建設株式会社
- 工事概要 : 宇治川右岸側の護岸を改修し、宇治川の川底の土砂を取り除く工事です。  
・施工延長 L=232.7m  
・河川土工、法覆護岸工、付帯施設工、根固め工、構造物撤去工、仮設工
- 作業時間 : 8:00～18:00
- 安全体制 :  
・工事用車両の出入りは、宇治川左岸府道より進入し、左岸側護岸より仮橋を架け、右岸に渡り工事用道路を設置して行います。  
・工事区間内は、施工ヤードをフェンス及びバリケードにて明示します。

② 工事名 : 宇治川河道掘削他工事

工事場所 : 宇治市宇治又振～宇治山田地先

工期 : 平成30年10月4日～平成31年3月20日

発注者 : 国土交通省近畿地方整備局 淀川河川事務所

施工業者 : 公成建設株式会社

工事概要 : 宇治川右岸側の川底の土砂を取り除く工事及び橋島において朝霧橋より下流の地盤の切下げを行う工事です。

・河床掘削延長 L=475m、掘削土量 V=8,100m<sup>3</sup>

・橋島切下げ延長L=180m、掘削土量 V=950m<sup>3</sup>

・河川土工、付属施設工、根固め工、橋脚補強工、構造物撤去工、仮設工

作業時間 : 8:00～18:00

安全体制 :  
・工事用車両の出入りは、橋島の工事では宇治川左岸堤防道路より河川敷内に設置されている工事用道路を使用して行います。  
・宇治川右岸側の工事では、宇治川右岸堤防道路より河川敷内に設置されている工事用道路及び新たに追加される工事用道路を使用して行います。  
・橋島の工事では、原則として島内及び橋橋は通行止にはしませんが、歩行者の安全を確保するため、島内に仮の迂回路を設置したり、一時的に通行止めを行う予定です。

③ 工事名 : 塔の島上面整備他工事

工事場所 : 宇治市宇治蓮華～宇治塔川地先

工期 : 平成30年9月14日～平成31年2月28日

発注者 : 国土交通省近畿地方整備局 淀川河川事務所

施工業者 : 西山グリーン株式会社

工事概要 :  
・横断防止柵工 延長：約1,000m  
・石敷舗装工 面積：約1,200㎡  
・植栽工 高木植栽(サクラ類)：36本、中低木植栽：90本  
・構造物撤去工、仮設工

作業時間 : 8:00～18:00

④ 工事名 : 塔の島河道整備他工事

工事場所 : 宇治市宇治蓮華～宇治塔川地先

工期 : 平成30年10月12日～平成31年3月20日

発注者 : 国土交通省近畿地方整備局 淀川河川事務所

施工業者 : 株式会社吉川組

工事概要 :  
・施工延長 L=約275m  
・鋼矢板撤去 L=約250m  
・河川土工、導流堤工、導水路工、構造物撤去工、仮設工

作業時間 : 8:00～18:00

安全体制 :  
・工事用車両の出入りは、宇治川左岸府道より進入し、河川敷内に設置する工事用道路を使用して行います。